


M 1:50
FELSŐ VASALÁS



- 1.) Öltözőépület padlózint: ±0,00 = 111.20 mBf
- 2.) A hosszmeretek MM-ben, a szintókáták M-ben értendők.
- 3.) **ANYAGMINŐSÉGEK:**


Csömszölt beton sávalap:	C12/15-X0-XA1-32-F3
Szerledbeton:	C12/15-X0-XA1-24-F3
Vasalt aljzatbeton:	C20/25-XC3-16-F3
Talpgerenda:	C20/25-XC3-16-F3
Monolit vasbeton szerkezetek:	C30/37-XC2-16-F3
Szerkezeti acél:	S235 JRG2 MSZ EN 10027-1 (A36B MSZ 511-81)
Betonacél:	B500B MSZ EN (B60.50 MSZ)
Falazat:	Porotherm X40 Klíma
Faszervezet:	C24.1. osztályú, fenyő
- 4.) **BETONTAKARÁS:** 2.5 cm
- 5.) **TERHELÉSEK:**

A teherhordó szerkezetek méretezéséhez a következő terheléseket vettük figyelembe:

 - állandó terhek
 - meteorológiai terhek (MSZ EN EC1 szerint):
 - hasznos teher;
 - földem általában: 3,0 kN/m2
 - földrengés teher
- 6.) A falazott szerkezetek és áttöréseik ponton megadása az építészeti tervekben történik. Amennyiben e tekintetben a szerkezeti és építészeti tervekben eltérés mutatkozik, úgy az építészeti tervek a mérvadóak.
- 7.) Az épületvillamossági, és épületgépészeti szerelvényeket, védőcsővezéseket elhelyezését lásd a szakági tervekben. Betonozás előtt ezeket a szaluzatba kell helyezni!

MÓD.	DÁTUM	ALÁÍRÁS	MÓDOSÍTÁS TARTALMA


M 1:50
ALSÓ VASALÁS



ÉPÍTMÉNY:	<p>Szent Mór Bencés Perjelség Rendháza és Czuczor Gergely Bencés Gimnáziuma oktatási és infrastrukturális fejlesztések Luif Otmár Sporttelep, új öltözőépület építése</p> <p>9025 Győr, Szivárvány utca 26. hrsz: 10123</p>
-----------	--

ÉPÍTETŐ:	Szent Mór Bencés Perjelség 9022 Győr, Széchenyi tér 8-9.	ÉPÍTETŐ JÓVÁHAGYÁSA:
MEGÍZŐ:	CZITA Építésteroza Kft. 9024 Győr, Zrínyi u. 4/c Tel.: 96/513-710	

VÁZLAT:



Öltözőépület padlószint: $\pm 0,00 = 111.20 \text{ mBf}$

SZERKEZETTERVEZŐ:



LMS-TERV
MÉRNÖKI IRODA
ÉPÍTŐIPARI TERVEZŐ, FEJLESZTŐ ÉS SZERVEZŐ KFT.
9022 GYŐR, LUKÁCS S. U. 14 TEL: (96) 315-225
e-mail: lms@lms.hu FAX: (96) 311-157



9024 Győr, Zrínyi u 4/c
tel: 00 36 96 513 710
fax: 00 36 96 513 711
email: czita@czita.hu

		TERVFAJTA: KIVITELI	KONSTRUKTŐR: Bodó Z.	EGYZETIETTE: Czigány Tamás
A TERV MEGNEVEZÉSE: FÖLDSZINT FÖLÖTTI VB. FÖDÉM VASALÁSI TERVE .				EGYZETIETTE: Papp Róbert
			LÉPTÉK: M 1:50	RAJZTERÜLET: 0.50 m2
			TERVKESZÍTÉS DÁTUMA: 2017.02.03.	
TERVEZŐ: Serfőző István T-08-0138	.	.	UTOLSÓ MÓD. DÁTUMA : 2017.02.03.	
Mester Gábor T-08-0073	MUNKASZÁM: 2016/107	TERVSZÁM: S-004	MÓDOSÍTÁS: -	